ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМСЕРВИС»

Регистрационный номер члена СРО № 5125 от 03.02.2020

Заказчик: МДОУ города Кургана «Центр образования»

Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

001-20-СМ

Изм	№док.	Подпись	Дата
№1			13.03.2020

2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМСЕРВИС»

Регистрационный номер члена СРО № 5125 от 03.02.2020

Заказчик: МДОУ города Кургана «Центр образования»

Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

001-20-СМ

Генеральный директор А.П. Заболотников

Главный инженер проектв С.Н. Родный

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

«Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу: 640002, г. Курган, ул. Ленина, 37»

Уровень цен, принятый в смете: 4 квартал 2019 г.

1. Сметная стоимость определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), разработанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года.

2. Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом с использованием сборников федеральных сметных нормативов: федеральные единичные расценки на монтажные работы (ФЕРм-2001) в редакции 2017 (изм.1-5), федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-2001) в редакции 2017 (изм.1-5), федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) в редакции 2017 (изм1-5), федеральные средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001) в редакции 2017 (изм.1-5) . Учтены коэффициенты К=1,15 к основной заработной плате и трудозатратам рабочих, К=1,25 к эксплуатации машин и заработной плате машинистов при ремонте зданий и сооружений на работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве.

3. Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ МДС 81-33.2004. прил.4, понижающие коэффициенты к НР-0,9 .

4. Сметная прибыль принята по видам строительных и монтажных работ МДС 81-25.2001 и письма АП-5536/06 о порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве, прил. 1, понижающие коэффициенты к СП-0,85

5. Индексы пересчета в текущий уровень цен на 4 квартал 2019 г приняты согласно письма Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09 (Объекты образования, прочие)- СМР= 6,97. Автомобильные перевозки – 6,97. Материалы, не учтенные базой, взяты на основании прайс-листа, стоимость поделена на НДС и на индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ – 6,97.

6. Непредвиденные затраты приняты в размере 2% для объектов социальной сферы – согласно п. 4.96 МДС81-35.2004 г.

7. Затраты по уплате НДС приняты в соответствии с Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ в размере 20%

8. Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость в текущих ценах на 4 квартал 2019 года	13486,71тыс. руб.
Сметная стоимость в ценах 2001 года	1615,99 тыс. руб.

Составил _____ Родный С.Н.

ГРАНД-Смета 2019

Форма № 1

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Центр образования»

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1615,99 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Конструктивные и объемно-планировочные решения	876,32				876,32
2	02-01-02	Ремонт кровли	320,26	15,66			335,92
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	1196,58	15,66			1212,24
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
3	05-01	Устройство ограждения территории	58,11				58,11
4	05-02	Благоустройство территории	305,07				305,07
		Итого по Главе 5. "Благоустройство и озеленение территории"	363,18				363,18
		Итого по Главам 1-5	1559,76	15,66			1575,42
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	1559,76	15,66			1575,42
Глава 7. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	1559,76	15,66			1575,42
5	ДОГОВОР № 68.20 от 02 марта 2020 г.	Проверка достоверности сметной документации				9,06 *49380/5,45*	9,06
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					9,06	9,06
		Итого по Главам 1-9	1559,76	15,66		9,06	1584,48
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	31,2	0,31			31,51
		Итого "Непредвиденные затраты"	31,2	0,31			31,51
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	1590,96	15,97		9,06	1615,99

Генеральный директор ООО «ЗЕМСЕРВИС»: _____Заболотников А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ООО «ЗЕМСЕРВИС»: _____Родный С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Директор МБОУ «ЦО»: _____Е.А. Гладкова
(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2019

Форма № 1

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Центр образования»

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 13486,71 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Конструктивные и объемно-планировочные решения	6105,53				6105,53
2	02-01-02	Ремонт кровли	2232,21	109,16			2341,37
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	8337,74	109,16			8446,9
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
3	05-01	Устройство ограждения территории	405,01				405,01
4	05-02	Благоустройство территории	2126,3				2126,3
		Итого по Главе 5. "Благоустройство и озеленение территории"	2531,31				2531,31
		Итого по Главам 1-5	10869,05	109,16			10978,21
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	10869,05	109,16			10978,21
Глава 7. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	10869,05	109,16			10978,21
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
5	ДОГОВОР № 68.20 от 02 марта 2020 г.	Проверка достоверности сметной документации				49,38	49,38
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					49,38	49,38
		Итого по Главам 1-9	10869,05	109,16		49,38	11027,59
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	217,38	2,18			219,56
		Итого "Непредвиденные затраты"	217,38	2,18			219,56
Налоги и обязательные платежи							
7	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ	НДС - 20%	2217,29	22,27			2239,56
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2217,29	22,27			2239,56
		Итого по сводному расчету	13303,72	133,61		49,38	13486,71

Генеральный директор ООО «ЗЕМСЕРВИС»: _____Заболотников А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ООО «ЗЕМСЕРВИС»: _____Родный С.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Директор МБОУ «ЦО»: _____Е.А. Гладкова

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ: _____ "_____" _____ 2020 г.

Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Конструктивные и объемно-планировочные решения. «Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу: 640002, г. Курган, ул. Ленина, 37»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 6105,532 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 121,622 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 12435,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
крыльцо												
1	**ФЕР46-04-001-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка: железобетонных фундаментов (крыльцо) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97 НР (520 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (525 руб.) СП (315 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (525 руб.)*	м3	3,75	365,72	140,13	203,14		1371	525	762	
окна и двери												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ФЕР46-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (7253 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (7326 руб.)* *СП (4396 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (7326 руб.)*	100 м2	4,4952	1767,24	1525,29	241,95	104,49	7944	6856	1088	470
3	**ФЕР46-04-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (278 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (281 руб.)* *СП (169 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (281 руб.)*	100 м2	0,297	1082,58	840,63	241,95	104,49	322	250	72	31
фасад												
4	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (2906 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (2935 руб.)* *СП (1761 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2935 руб.)*	100 м2	16,486	178	178			2935	2935		
5	**ФЕР46-06-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *прим*	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой (пристрой) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (281 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (284 руб.)* *СП (170 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (284 руб.)*	шт	1	393,26	263,14	130,12	20,99	393	263	130	21
МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ												
окна												
6	**ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (7417 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (6997 руб.)* *СП (3778 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (6997 руб.)*	100 м2	4,48	10107,89	1303,66	255,21	50,32	45283	5840	1143	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**ЧелсЦена дек2019г.,11.08.631**	Оконные блоки фирмы "Стекландия" с 2-х камерным стеклопакетом , трехстворчатые глухие боковые и , поворотнооткидная центральная створки ,размер : 1,4*2,04 *МАТ=9055,83/2,856/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	448	464,02 *9055,83/2,856/6,97*1,02*				207881			
8	**ФЕР10-01-034-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 106%=118%*0.9 от ФОТ* *СП 54%=63%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,000152	15756,66	1888,54	289,6	65,17	2			
9	**Челс Цена дек.2019г.,11.08.603**	Оконные блоки фирмы "Стекландия" с 2-х камерным стеклопакетом , одностворчатый,глухая створки ,размер : 1,4*1,3 *МАТ=6475/1,82/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	1,52	520,64 *6475/1,82/6,97*1,02*				791			
10	**ФЕР10-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (549 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (518 руб.)* *СП (280 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (518 руб.)*	100 м	2,4	6481,17	182,37	21,9	4,43	15555	438	53	11
11	**ФССЦ-11.3.03.01-0010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м	240	64,35				15444			
12	**ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (7156 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (7533 руб.)* *СП (3541 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (7533 руб.)*	100 м2	4,266	1563,91	1528,19	35,36	6,88	6672	6519	151	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**ФССЦ-14.1.02.03-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Клей ПВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	кг	128	15,9				2035			
14	**ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	447,9	59,16				26498			
15	**ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка уголков ПВХ на клее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (595 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (561 руб.)* *СП (303 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (561 руб.)*	100 м	8,532	93,15	57,15			795	488		
16	**ФССЦ-11.3.03.13-0048** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Уголок ПВХ, размером: 50х50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	10 м	853,2	54,5				46499			
17	**ФЕРр58-20-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1210 руб.): 83% от ФОТ (1458 руб.)* *СП (948 руб.): 65% от ФОТ (1458 руб.)*	100 м	4,11	454,41	353,23	5,13	1,54	1868	1452	21	6
двери												
18	**ФЕР09-04-013-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (71 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (88 руб.)* *СП (63 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (88 руб.)*	м2	3,6	88,84	21,13	7,06	0,23	320	76	25	1
19	**ЧелсЦена дек. 2019г, 08.01.183.1**	Дверь противопожарная однопольная ДМП EIS-30 (900х2100) *МАТ=10166,67/2,1/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	3,6	708,48 *10166,67/2,1/6,97*1,02*				2551			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**ФЕР09-04-013-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97 НР (539 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (665 руб.) СП (479 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (665 руб.)*	м2	20,5	87,14	27,97	7,22	0,23	1786	573	148	5
21	**ЧелЦена дек. 2019г, 08.01.182.05**	Дверь противопожарная однопольная ДМП EIS-30 (1200x2100) *МАТ=13500/2,52/6,97*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	20,5	783,97 *13500/2,52/6,97*1,02*				16071			
22	**ФЕР10-01-047-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *прим*	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97 НР (78 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (74 руб.) СП (40 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (74 руб.)*	100 м2	0,056	9348,03	1091,71	250,84	48,43	523	61	14	3
23	**Челс Цена дек.2019 г. 08.09.1480.3** *прим*	Алюминевые двери Двупольная входная доводчик, фурнитура 2400x1300 *МАТ=16837,81/6,97*1,02/3,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	5,6	789,77 *16837,81/6,97*1,02/3,12*				4423			
крыльца												
24	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97 НР (95 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (100 руб.) СП (55 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (100 руб.)*	100 м3	0,0375	4908,05	1882,23	2537,4	384,81	184	71	95	14
25	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	3,806	592,76				2256			
26	**ФССЦ-08.4.03.03-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,06	7997,23				480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	**ФССЦ81-01-2001 Тех. часть приложение 15, пункт 4 , таблица 2**	Надбавка по водонепроницаемости- за каждые 0,2МПа давления воды:до 0,4МПа *МАТ=515,43*1%* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	3,75	5,15 *515,43*1%*				19			
28	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1 руб.)*	100 м2	0,002225	366,49	313,71	44,24	17,15	1	1		
29	**ФССЦ-04.3.01.09-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,0045	548,3				2			
30	**ФЕР11-01-047-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (777 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (700 руб.)* *СП (448 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (700 руб.)*	100 м2	0,2225	21576,86	2713,07	24,15	17,51	4801	604	5	4
31	**ФССЦ-06.2.05.03-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	-22,7	140,45				-3188			
32	**ФССЦ-14.1.06.02-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Клей плиточный «Юнис Гранит» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	кг	-267	3,69				-985			
33	**ФССЦ-14.1.06.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	кг	178	6,11				1088			
34	**ФССЦ-05.2.04.04-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	22,7	64,07				1454			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ФЕР07-05-016-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство металлических ограждений: без поручней *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (24 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (17 руб.)* *СП (14 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (17 руб.)*	100 м	0,032	16690,3	429,11	204,08	30,77	534	14	7	1
36	**ФССЦ-07.2.05.01-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	-0,0669	7571				-506			
37	**прайс**	Ограждения для крыльца из нержавеющей стали *МАТ=5600/6,97/1,2* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м	3,2	669,54 *5600/6,97/1,2*				2143			
ПАНДУС №1												
38	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (154 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (140 руб.)* *СП (95 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (140 руб.)*	м3	4,75	69,12	19,61	49,14	5,56	328	93	233	26
39	**ФССЦ-02.2.05.04-0088** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	6,175	108,6				671			
40	**ФЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство бетонной подготовки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (29 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (30 руб.)* *СП (17 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (30 руб.)*	100 м3	0,0155	3897,23	1404	1587,74	244,51	60	22	25	4
41	**ФССЦ-04.1.02.05-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	1,581	560				885			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (95 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (100 руб.)* *СП (55 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (100 руб.)*	100 м3	0,0375	4908,05	1882,23	2537,4	384,81	184	71	95	14
43	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	3,806	592,76				2256			
44	**ФССЦ81-01-2001 Тех. часть приложение 15, пункт 4 , таблица 2**	Надбавка по водонепроницаемости- за каждые 0,2МПа давления воды:до 0,4МПа *МАТ=515,43*1%* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	3,75	5,15 *515,43*1%*				19			
45	**ФССЦ-08.4.02.01-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Арматурные сетки сварные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0951	7200				685			
46	**ФССЦ-08.4.03.03-0030** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0099	8102,64				80			
47	**ФЕР08-01-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство основания под фундаменты: песчаного *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (63 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (57 руб.)* *СП (39 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (57 руб.)*	м3	2,25	45,52	18,79	26,36	3,04	102	42	59	7
48	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок природный для строительных: работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	2,7	55,26				149			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (91 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (96 руб.)* *СП (53 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (96 руб.)*	100 м3	0,036	4908,05	1882,23	2537,4	384,81	177	68	91	14
50	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	3,654	592,76				2166			
51	**ФССЦ81-01-2001 Тех. часть приложение 15, пункт 4 , таблица 2**	Надбавка по водонепроницаемости- за каждые 0,2МПа давления воды:до 0,4МПа *МАТ=515,43*1%* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	3,6	5,15 *515,43*1%*				19			
52	**ФССЦ-08.4.02.01-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Арматурные сетки сварные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0385	7200				277			
53	**ФЕР11-01-047-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (803 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (723 руб.)* *СП (463 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (723 руб.)*	100 м2	0,23	21576,86	2713,07	24,15	17,51	4963	624	6	4
54	**ФССЦ-14.1.06.02-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Клей плиточный «Юнис Гранит» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	кг	-276	3,69				-1018			
55	**ФССЦ-06.2.05.03-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	-23,46	140,45				-3295			
56	**ФССЦ-14.1.06.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	кг	184	6,11				1124			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	**ФССЦ-05.2.04.04-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	23,46	64,07				1503			
58	**ФЕР07-05-016-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство металлических ограждений: без поручней *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (154 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (110 руб.)* *СП (94 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (110 руб.)*	100 м	0,2075	16690,3	429,11	204,08	30,77	3463	89	42	6
59	**ФССЦ-07.2.05.01-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	-0,4337	7571				-3284			
60	**прайс**	Ограждения для пандуса с двумя регилями из нержавеющей стали *МАТ=5300/6,97/1,2* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м	20,75	633,67 *5300/6,97/1,2*				13149			
КОЗЫРЕК (6 шт)												
61	**ФЕР09-01-002-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (436 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (538 руб.)* *СП (387 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (538 руб.)*	т	1,284	574,95	333,32	241,63	28,52	738	428	310	37
62	**ФССЦ-07.2.07.12-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	1,284	9869,85				12673			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	**ФЕР12-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (143 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (132 руб.)* *СП (73 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (132 руб.)*	100 м2	0,396	368,08	283,18	27,62	4,04	146	112	11	2
64	**Челс Цена дек. 2019 г. 08.02.0103.2**	Профилированный настил с покрытием: полиэстер Н-60 -0,8 *МАТ=65193,61/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,35937	9540,53 *65193,61/6,97* 1,02*				3429			
65	**Челс Цена дек.. 2019 г. 08.02.0105.1**	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1150-0,5 *МАТ=66326,53/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,029258	9706,32 *66326,53/6,97* 1,02*				284			
66	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (16 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (20 руб.)* *СП (12 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (20 руб.)*	100 м2	0,2952	268,49	56,55	9,22	0,22	79	17	3	
67	**ФЕР13-03-004-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 *(На 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (12 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (15 руб.)* *СП (9 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (15 руб.)*	100 м2	0,2952	1046,74	44,8	13,32	0,66	309	13	4	
68	**ФССЦ-08.3.05.01-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	13,2	80,59				1064			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	**ФЕР46-03-014-45** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (61 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (62 руб.)* *СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (62 руб.)*	100 шт	0,96	64,57	64,57			62	62		
~~70~~	~~**ФЕР46-03-014-58**~~ ~~*Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*~~	~~На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-45~~ ~~*(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))*~~ ~~*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*~~ ~~*1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*~~ ~~*НР (38 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (38 руб.)*~~ ~~*СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (38 руб.)*~~	~~100 шт~~	~~0,96~~	~~39,6~~	~~39,6~~			~~38~~	~~38~~		
71	**ФЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (124 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (130 руб.)* *СП (72 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (130 руб.)*	т	0,04032	12943,3	2790,99	52,31	7,67	522	113	2	
72	**прайс**	РАМНЫЙ АНКЕР HRD-UGS 14X350/280 *МАТ=323,55/6,97/1,2* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	96	38,68 *323,55/6,97/1,2*				3713			
фасад												
73	**ФЕР08-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (10842 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (9856 руб.)* *СП (6702 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9856 руб.)*	100 м2	22,748	500,19	375,84	4,6	0,81	11378	8550	105	18
74	**ФССЦ-01.7.16.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,2047	1100				225			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	**ФССЦ-01.7.16.02-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,7962	6102				4858			
76	**ФЕРр61-20-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (2018 руб.): 79% от ФОТ (2554 руб.)* *СП (1277 руб.): 50% от ФОТ (2554 руб.)*	100 м2	0,85	5286,35	3004,39	2,31		4493	2554	2	
77	**ФЕРр53-16-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (100 руб.): 86% от ФОТ (116 руб.)* *СП (81 руб.): 70% от ФОТ (116 руб.)*	м3	0,4	313,53	283,83	29,59	5,81	125	114	11	2
78	**ФССЦ-05.2.03.16-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	1000 шт	0,1608	668,12				107			
79	**ФССЦ-04.3.01.12-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,1012	529,41				54			
80	**ФЕР15-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (11154 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (11741 руб.)* *СП (5518 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (11741 руб.)*	100 м2	14,405	1713,34	681,87	51,77	24,77	24681	9822	746	357
81	**ФЕР15-02-001-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (11478 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (12082 руб.)* *СП (5679 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (12082 руб.)*	100 м2	2,699	8979,96	3892,59	60,22		24237	10506	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1183 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1245 руб.)* *СП (585 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1245 руб.)*	100 м2	17,104	64,16	63,01	0,97	0,26	1097	1078	17	4
83	**ФССЦ-14.3.01.02-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	л	222,4	9,14				2033			
84	**ФЕР15-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (26321 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (27706 руб.)* *СП (13022 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (27706 руб.)*	100 м2	14,405	2896,97	1645,53	66,86	24,77	41731	23704	963	357
85	**ФЕР15-02-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (17745 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (18679 руб.)* *СП (8779 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (18679 руб.)*	100 м2	2,699	10319,18	6018,18	67,34		27851	16243	182	
86	**ФССЦ-04.3.01.06-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор декоративный (с каменной крошкой) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	17,907	572				10243			
87	**ФЕРр58-20-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1210 руб.): 83% от ФОТ (1458 руб.)* *СП (948 руб.): 65% от ФОТ (1458 руб.)*	100 м	4,11	454,41	353,23	5,13	1,54	1868	1452	21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	**ФССЦ-08.1.02.03-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	п.м	411	26,41				10855			
89	**ФЕР15-04-014-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1353 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1424 руб.)* *СП (669 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1424 руб.)*	100 м2	19,585	66,17	62,61	3,56	0,58	1296	1226	70	11
90	**ФССЦ-14.3.02.01-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,7442	35830,95				26665			
91	**ФЕР15-04-014-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (откосы) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (75 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (79 руб.)* *СП (37 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (79 руб.)*	100 м2	1,087	66,17	62,61	3,56	0,58	72	68	4	1
92	**ФССЦ-14.3.02.01-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0413	35830,95				1480			
ОТМОСТКА												
93	**ФЕРр69-16-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (897 руб.): 78% от ФОТ (1150 руб.)* *СП (575 руб.): 50% от ФОТ (1150 руб.)*	100 м2	1,66	1934,57	493,62	1440,95	199,4	3211	819	2392	331
94	**ФССЦ-02.2.05.04-0077** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	16,6	136,84				2272			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	**ФССЦ-04.2.02.01-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип I (жесткий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	15,94	301,47				4805			
96	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *884,00 = 4 412,47 - 5,9 x 592.76 - 0.06 x 519.80* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1636 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ (1278 руб.)* *СП (1035 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1278 руб.)*	100 м	1,7	884	643,64	78,78	9,64	1503	1094	134	16
96.1	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	8,6258	592,76				5113			
96.2	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,03366	519,8				17			
97	**ФССЦ-05.2.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	170	22,36				3801			
вывоз мусора												
98	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	15	3,28		3,28		49		49	
99	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	15	19,29		19,29		289		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									680374	105988	9743	2038
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									694903	119289	10971	2333
В том числе, справочно:												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-11, 15-16, 19, 21-23, 33, 56, 12-14, 80-86, 89-92, 18, 20, 61-62, 24-25, 40-43, 45, 49-50, 52, 71-72, 30, 53, 96, 35-37, 58-60, 38-39, 47-48, 73-75, 63, 65, 68, 66-67)									14529	13300	1227	293
Накладные расходы									117976			
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 1150) (Поз. 93)									897			
79% ФОТ (от 2554) (Поз. 76)									2018			
83% ФОТ (от 2916) (Поз. 17, 87-88)									2420			
86% ФОТ (от 116) (Поз. 77)									100			
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1328) (Поз. 18, 20, 61-62, 66-67)									1075			
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 80945) (Поз. 12-14, 80-86, 89-92, 24-25, 40-43, 45, 49-50, 52, 71-72)									76898			
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 11451) (Поз. 1-5, 69-70, 78-79)									11336			
106% = 118%*0.9 ФОТ (от 8150) (Поз. 6-11, 15-16, 19, 21-23, 33, 56)									8639			
108% = 120%*0.9 ФОТ (от 132) (Поз. 63, 65, 68)									143			
110% = 122%*0.9 ФОТ (от 10052) (Поз. 38-39, 47-48, 73-75)									11057			
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 1422) (Поз. 30, 53)									1578			
111% = 123%*0.9 ФОТ (от 1) (Поз. 28-29, 31-32, 54-55)									1			
128% = 142%*0,9 ФОТ (от 1278) (Поз. 96)									1636			
140% = 155%*0.9 ФОТ (от 127) (Поз. 35-37, 58-60)									178			
Сметная прибыль									63094			
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 3704) (Поз. 76, 93)									1852			
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 80490) (Поз. 12-14, 80-86, 89-92)									37830			
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 8150) (Поз. 6-11, 15-16, 19, 21-23, 33, 56)									4401			
65% ФОТ (от 2916) (Поз. 17, 87-88)									1895			
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 587) (Поз. 24-25, 40-43, 45, 49-50, 52, 71-72, 63, 65, 68)									323			
70% ФОТ (от 116) (Поз. 77)									81			
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 11486) (Поз. 1-5, 69-70, 78-79, 66-67)									6892			
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 1423) (Поз. 28-29, 31-32, 54-55, 30, 53)									911			
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 10052) (Поз. 38-39, 47-48, 73-75)									6835			
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1293) (Поз. 18, 20, 61-62)									931			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1278) (Поз. 96)									1035			
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 127) (Поз. 35-37, 58-60)									108			
Итоги по смете:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 1-5, 69-70, 78-79									13226	10929	2052	522
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 11 451)									11336			
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 11 451)									6871			
Итого с накладными и см. прибылью									31433			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 6-11, 15-16, 19, 21-23, 33, 56									358030	6827	1210	239
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									359357	7851	1513	299
Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 8 150)									8639			
Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 8 150)									4401			
Итого с накладными и см. прибылью									372397			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 12-14, 80-86, 89-92									196591	69166	2296	759
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									207540	79541	2870	949
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 80 490)									76466			
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 80 490)									37830			
Итого с накладными и см. прибылью									321836			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 17, 87-88									14591	2904	42	12
Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 916)									2420			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 916)									1895			
Итого с накладными и см. прибылью									18906			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 18, 20, 61-62									15517	1077	483	43
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									15800	1239	604	54
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1 293)									1047			
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1 293)									931			
Итого с накладными и см. прибылью									17778			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 24-25, 40-43, 45, 49-50, 52, 71-72									13365	345	308	46
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									13494	397	385	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 455)									432			
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 455)									250			
Итого с накладными и см. прибылью									14176			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												
Итого Поз. 26-27, 44, 46, 51, 94									2889			
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									2889			
Накладные расходы 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью									2889			
Полы:												
Итоги по Поз. 28-29, 31-32, 54-55 НР 123%=111%*0.9 ФОТ; СП 75%=64%*0.85 ФОТ												
Итого Поз. 28-29, 31-32, 54-55									-8483	1		
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									-8483	1		
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 1)									1			
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 1)									1			
Итого с накладными и см. прибылью									-8481			
Итоги по Поз. 30, 53 НР 123%=111%*0,9 ФОТ; СП 75%=64%*0.85 ФОТ												
Итого Поз. 30, 53									9764	1228	11	8
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									9951	1412	14	10
Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 1 422)									1578			
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 1 422)									910			
Итого с накладными и см. прибылью									12439			
Итого									3958			
Автомобильные дороги:												
Итоги по Поз. 34, 57, 95, 96.1-96.2, 97 НР 142% ФОТ; СП 95%=81%*0.85 ФОТ												
Итого Поз. 34, 57, 95, 96.1-96.2, 97									16693			
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									16693			
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью									16693			
Итоги по Поз. 96 НР 142%=128%*0,9 ФОТ; СП 95%=81%*0.85 ФОТ												
Итого Поз. 96									1503	1094	134	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1701	1258	168	20
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 1 278)									1636			
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 278)									1035			
Итого с накладными и см. прибылью									4372			
Итого									21065			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:												
Итого Поз. 35-37, 58-60									15499	103	49	7
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									15526	118	61	9
Накладные расходы 140% = 155%*0.9 ФОТ (от 127)									178			
Сметная прибыль 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 127)									108			
Итого с накладными и см. прибылью									15812			
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 38-39, 47-48, 73-75									17711	8685	397	51
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									19113	9988	496	64
Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 10 052)									11057			
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 10 052)									6835			
Итого с накладными и см. прибылью									37005			
Кровли:												
Итого Поз. 63, 65, 68									1494	112	11	2
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1514	129	14	3
Накладные расходы 108% = 120%*0.9 ФОТ (от 132)									143			
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 132)									73			
Итого с накладными и см. прибылью									1730			
Теплоизоляционные работы:												
Итого Поз. 64									3429			
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									3429			
Накладные расходы 90% = 100%*0.9 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью									3429			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 66-67									388	30	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									395	35	9	
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 35)									28			
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 35)									21			
Итого с накладными и см. прибылью									444			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 76									4493	2554	2	
Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 554)									2018			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 554)									1277			
Итого с накладными и см. прибылью									7788			
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 77									125	114	11	2
Накладные расходы 86% ФОТ (от 116)									100			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 116)									81			
Итого с накладными и см. прибылью									306			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 93									3211	819	2392	331
Накладные расходы 78% ФОТ (от 1 150)									897			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 150)									575			
Итого с накладными и см. прибылью									4683			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 98									49		49	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 99									289		289	
Итого									875973			
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97"									6105532			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									564643			
Машины и механизмы									10971			
ФОТ									121622			
Накладные расходы									117976			
Сметная прибыль									63094			
ВСЕГО по смете									**6105532**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составил: _____Родный С.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2019 11.03.2020

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 2020 г. "_____" _____ 2020 г.

Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Ремонт кровли. Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 105-20-КР

Сметная стоимость 2341,369 тыс. руб.

строительных работ 2232,205 тыс. руб.

монтажных работ 109,164 тыс. руб.

Средства на оплату труда 24,961 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2883,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
крыльцо												
1	**ФЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97 НР (1917 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (1936 руб.) СП (1162 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1936 руб.)*	100 м2	15,61	154,66	124,02	30,64		2414	1936	478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ФЕРр58-4-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка парапетных решеток *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (198 руб.): 83% от ФОТ (238 руб.)* *СП (155 руб.): 65% от ФОТ (238 руб.)*	100 м	2,04	118,1	116,48	1,62		241	238	3	
3	**ФЕРр58-2-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (135 руб.): 83% от ФОТ (163 руб.)* *СП (106 руб.): 65% от ФОТ (163 руб.)*	100 шт	0,06	2720,29	2709,92	10,37		163	163		
4	**ФЕРр58-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (118 руб.): 83% от ФОТ (142 руб.)* *СП (92 руб.): 65% от ФОТ (142 руб.)*	100 м	2	71,18	70,98	0,2		142	142		
5	**ФЕРр58-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1640 руб.): 83% от ФОТ (1976 руб.)* *СП (1284 руб.): 65% от ФОТ (1976 руб.)*	100 м2	15,61	160,11	120,37	39,74	6,21	2499	1879	620	97
6	**ФЕРр58-5-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (271 руб.): 83% от ФОТ (327 руб.)* *СП (213 руб.): 65% от ФОТ (327 руб.)*	100 м	0,95	3591,34	340,09	24,09	4,06	3412	323	23	4
8	**ФЕРр58-12-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1982 руб.): 83% от ФОТ (2388 руб.)* *СП (1552 руб.): 65% от ФОТ (2388 руб.)*	100 м2	15,61	1328,33	149,27	12,51	3,73	20735	2330	195	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ФЕР26-02-018-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (378 руб.): 90%=100%*0,9 от ФОТ (420 руб.)* *СП (252 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (420 руб.)*	100 м2	12	42,13	30,37	11,76		506	365	141	
11	**ФССЦ-14.2.06.01-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	кг	494,4	16,34				8078			
12	**ФЕР10-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1994 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (1881 руб.)* *СП (1016 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (1881 руб.)*	100 м2	1,12	6572,85	1443,2	108,83	15,95	7362	1616	122	18
13	**ФЕРм38-01-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1278 руб.): 66% от ФОТ (1936 руб.)* *СП 0% от ФОТ*	т	1,581031	2027,84	1212,12	562,85	12,55	3206	1916	890	20
14	**ФССЦ-08.3.08.02-0061** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 35-70 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	1,1895	6505,41				7738			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**ФССЦ-08.3.05.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	89,6	37,49				3359			
16	**ФССЦ-08.1.02.17-0033** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	3,5	23,08				81			
17	**ФЕР10-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка элементов каркаса: из брусьев *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (230 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (217 руб.)* *СП (117 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (217 руб.)*	м3	0,975	2401,21	188,55	23,66	4,18	2341	184	23	4
18	**ФССЦ-11.1.03.01-0078** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	1	1601				1601			
19	**ФЕР26-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (614 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (682 руб.)* *СП (409 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (682 руб.)*	м3	5,6	142,72	98,29	44,43	6,96	799	550	249	39
20	**ФССЦ-12.2.05.10-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	5,712	398,59				2277			
21	**ФЕР09-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка ворот стальным профилированным листом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (76 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (94 руб.)* *СП (68 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (94 руб.)*	100 м2	0,28	328,03	288,75	25,92	3,82	92	81	7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**ФССЦ-08.3.09.01-0122** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	30,8	49,67				1530			
23	**ФЕР09-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка ворот стальным профилированным листом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (229 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (283 руб.)* *СП (204 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (283 руб.)*	100 м2	0,84	328,03	288,75	25,92	3,82	276	243	22	3
24	**ФССЦ-08.3.05.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	85,68	37,49				3212			
25	**ФЕР09-03-050-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (93 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (115 руб.)* *СП (83 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (115 руб.)*	100 м	0,84	122,2	118,91	3,29	0,58	103	100	3	
26	**ФССЦ-01.7.15.04-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0006	35011				21			
27	**ФССЦ-08.1.02.03-0091** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	п.м	92,4	7,5				693			
28	**ФЕР20-02-010-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (380 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (330 руб.)* *СП (234 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (330 руб.)*	шт	14	33,5	20,11	5,31	0,37	469	282	74	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**ФССЦ-19.2.02.02-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	14	361,2				5057			
30	**ФЕРр58-5-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1172 руб.): 83% от ФОТ (1412 руб.)* *СП (918 руб.): 65% от ФОТ (1412 руб.)*	100 м	1,1	7247,89	1280,27	23,04	3,71	7973	1408	25	4
32	**ФЕРр58-5-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (286 руб.): 83% от ФОТ (344 руб.)* *СП (224 руб.): 65% от ФОТ (344 руб.)*	100 м	0,25	4279,97	1366,59	44,48	7,31	1070	342	11	2
34	**ФЕР11-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (592 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (533 руб.)* *СП (341 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (533 руб.)*	100 м2	15,61	1522,8	29,43	1,31	0,23	23771	459	20	4
34.1	**ФССЦ-01.7.07.12-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	-1911	12,19				-23295			
35	**ФССЦ-12.1.01.03-0037** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	10 м2	181,1	35,4				6411			
36	**ФЕР12-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (5575 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (5162 руб.)* *СП (2839 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (5162 руб.)*	100 м2	15,61	368,08	283,18	27,62	4,04	5746	4420	431	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ФССЦ-08.3.09.01-0111** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профнастил оцинкованный: НС21-0,55 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	1717,1	52,52				90182			
38	**ФССЦ-08.1.02.07-0037** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	105	72,81				7645			
39	**ФССЦ-08.1.02.07-0040** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	12,5	84,42				1055			
40	**ЧЦ-12.2019 п. 08.02.608**	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендова верхняя с покрытием *МАТ=148,75/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м	42	21,77 *148,75/6,97*1,02*				914			
41	**ЧЦ-12.2019 п. 08.02.609**	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендова нижняя с покрытием *МАТ=246,46/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м	42	36,07 *246,46/6,97*1,02*				1515			
42	**ЧЦ-12.2019 п. 08.02.613**	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек плоский 190мм с покрытием *МАТ=225,63/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м	170	33,02 *225,63/6,97*1,02*				5613			
43	**ФЕР12-01-032-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (129 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (119 руб.)* *СП (65 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (119 руб.)*	100 м	2	55,91	49,82	6,09	1,28	112	100	12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	**прайс**	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ Н150Х3000 *МАТ=1650/3/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м	200	65,76 *1650/3/1,2/6,97*				13152			
45	**ФЕРр69-7-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: переходных мостиков на чердаке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (60 руб.): 78% от ФОТ (77 руб.)* *СП (39 руб.): 50% от ФОТ (77 руб.)*	100 м	0,09	7760,19	837,29	126,09	25,93	698	75	11	2
46	**прайс**	Мостик переходной металлический с полимерным покрытием h=395мм; L=1250мм *МАТ=1800/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	5	215,21 *1800/1,2/6,97*				1076			
47	**прайс**	Выход универсальный D110 для канализационной трубы□ МАТ=2480/1,2/6,97 *МАТ=2400/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	10	286,94 *2400/1,2/6,97*				2869			
48	**ФЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждение кровель перилами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (165 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (153 руб.)* *СП (84 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (153 руб.)*	100 м	2,04	130,89	59,1	52,38	5,54	267	121	107	11
49	**прайс**	ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ОК-Н600Х1860, ВЫСОТА 600ММ, ДЛИНА 1860ММ *МАТ=1089/1,86/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м	204	70 *1089/1,86/1,2/6,97*				14280			
50	**ФЕРр53-16-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (871 руб.): 86% от ФОТ (1013 руб.)* *СП (709 руб.): 70% от ФОТ (1013 руб.)*	м3	3,5	313,53	283,83	29,59	5,81	1097	993	104	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	**ФССЦ-04.3.01.12-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,79695	519,8				414			
52	**ФССЦ-05.2.03.19-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 300 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	1000 шт	1,08339	1214,72				1316			
53	**ФЕР10-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство слуховых окон *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (436 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (411 руб.)* *СП (222 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (411 руб.)*	шт	6	300,59	56,55	19,55	2,77	1804	339	117	17
54	**ФССЦ-11.2.07.11-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,4-0,5 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	5,355	168,66				903			
55	**ФССЦ-01.7.04.09-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Петля врезная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	24	3,46				83			
56	**ФССЦ-01.7.04.03-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Задвижка накладная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	12	10,7				128			
57	**ФССЦ-01.7.04.10-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	24	20,24				486			
58	**ФЕР15-04-025-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (378 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (398 руб.)* *СП (187 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (398 руб.)*	100 м2	0,4116	1093,19	841,06	6,22	1,18	450	346	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	**ФССЦ-14.4.02.04-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска для наружных работ: фисташковая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0102	22924,89				234			
60	**ФЕР26-01-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (194 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (215 руб.)* *СП (129 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (215 руб.)*	м3	0,99	640,33	183,98	28,3	4,76	634	182	28	5
61	**ФССЦ-12.2.04.11-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-2-7000-1200-50 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	1,63	225,11				367			
62	**ФЕР26-01-052-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (402 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (447 руб.)* *СП (268 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (447 руб.)*	100 м2	0,378	6119,68	1019,28	58,18	8,12	2313	385	22	3
63	**ФССЦ-12.2.03.10-0008** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	43,85	9,36				410			
64	**ФЕР12-01-009-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство желобов: подвесных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (715 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (662 руб.)* *СП (364 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (662 руб.)*	100 м	2,12	6744,97	267,93	21,01	3,21	14299	568	45	7
64.1	**ФССЦ-08.1.02.11-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	-0,3583	7977				-2858			
64.2	**ФССЦ-08.3.05.05-0053** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	-0,9582	11200				-10732			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	**ФССЦ-08.1.02.07-0042** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	37	220,46				8157			
66	**ФССЦ-08.1.02.07-0133** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	3	196,97				591			
67	**ФССЦ-08.1.02.07-0138** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	3	196,97				591			
68	**ФССЦ-08.1.02.07-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	106	41,57				4406			
69	**ФЕР12-01-035-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: воронок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (27 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (25 руб.)* *СП (14 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (25 руб.)*	шт	13	1,73	1,73			22	22		
70	**ФССЦ-08.1.02.07-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	13	88,55				1151			
71	**ФЕР12-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (222 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (206 руб.)* *СП (113 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (206 руб.)*	м	156	8,95	1,15			1396	179		
72	**ФССЦ-08.1.02.07-0116** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	52	309,02				16069			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	**ФССЦ-08.1.02.07-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	36	57,82				2082			
74	**ФЕР12-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: колен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (69 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (64 руб.)* *СП (35 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (64 руб.)*	шт	49	1,25	1,15			61	56		
75	**ФССЦ-08.1.02.07-0067** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	36	92,17				3318			
76	**ФССЦ-08.1.02.07-0067** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	13	92,17				1198			
77	**ФЕР11-01-027-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (11 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (10 руб.)* *СП (6 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (10 руб.)*	100 м2	0,0114	959,88	675,69	167,94	48,06	11	8	2	1
78	**ЧЦ 12.2019 п. 01.14.103**	Лоток бетонный водоотводной 350х250х80мм *МАТ=140/6,97*1,02* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	13	20,49 *140/6,97*1,02*				266			
79	**ФЕР08-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (532 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (484 руб.)* *СП (329 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (484 руб.)*	100 м2	1,12	421,84	374,98	4,6	0,81	472	420	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	**ФССЦ-01.7.16.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,0067	1100				7			
81	**ФССЦ-01.7.16.02-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0414	6102				253			
82	**ФЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя России от 30.12 2016 №1039/пр*	Очистка помещений от строительного мусора *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (48 руб.): 78% от ФОТ (62 руб.)* *СП (31 руб.): 50% от ФОТ (62 руб.)*	100 т	0,04	1553,82	1553,82			62	62		
83	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	29,79	42,98		42,98		1280		1280	
84	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	29,79	19,29		19,29		575		575	
85	**ФЕР09-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж люка противопожарного *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (30 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (37 руб.)* *СП (27 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (37 руб.)*	1 м2	1,6875	2244,92	19,03	0,44	0,16	3788	32	1	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									296565	22865	5649	392
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									298583	24523	6009	438
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10-11, 19-20, 60-63, 12, 17-18, 53-54, 21-27, 85, 28-29, 34-34.1, 77-78, 35-44, 48-49, 64-64.2, 65-76, 58-59, 79-81)									2018	1659	359	46
Накладные расходы									23446			
В том числе, справочно:												
66% ФОТ (от 1936) (Поз. 13-16)									1278			
78% ФОТ (от 139) (Поз. 45-47, 82)									108			
83% ФОТ (от 6990) (Поз. 2-6, 8, 30, 32)									5802			
86% ФОТ (от 1013) (Поз. 50-52)									871			
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 529) (Поз. 21-27, 85)									428			
90% = 100%*0.9 ФОТ (от 1763) (Поз. 10-11, 19-20, 60-63)									1587			
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 398) (Поз. 58-59)									378			
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 1936) (Поз. 1)									1917			
106% = 118%*0.9 ФОТ (от 2509) (Поз. 12, 17-18, 53-54)									2660			
108% = 120%*0.9 ФОТ (от 6391) (Поз. 35-44, 48-49, 64-64.2, 65-76)									6902			
110% = 122%*0.9 ФОТ (от 484) (Поз. 79-81)									532			
111% = 123%*0.9 ФОТ (от 543) (Поз. 34-34.1, 77-78)									603			
115% = 128%*0.9 ФОТ (от 330) (Поз. 28-29)									380			
Сметная прибыль									13892			
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 139) (Поз. 45-47, 82)									70			
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 398) (Поз. 58-59)									187			
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 2509) (Поз. 12, 17-18, 53-54)									1355			
65% ФОТ (от 6990) (Поз. 2-6, 8, 30, 32)									4544			
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 6391) (Поз. 35-44, 48-49, 64-64.2, 65-76)									3515			
70% ФОТ (от 1013) (Поз. 50-52)									709			
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 3699) (Поз. 1, 10-11, 19-20, 60-63)									2220			
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 543) (Поз. 34-34.1, 77-78)									348			
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 484) (Поз. 79-81)									329			
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 330) (Поз. 28-29)									234			
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 529) (Поз. 21-27, 85)									381			
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 1									2414	1936	478	
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 1 936)									1917			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 1 936)									1162			
Итого с накладными и см. прибылью									5493			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-6, 8, 30, 32									36235	6825	877	165
Накладные расходы 83% ФОТ (от 6 990)									5802			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 990)									4544			
Итого с накладными и см. прибылью									46581			
Теплоизоляционные работы:												
Итого Поз. 10-11, 19-20, 60-63									15384	1482	440	47
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									15716	1704	550	59
Накладные расходы 90% = 100%*0.9 ФОТ (от 1 763)									1587			
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 1 763)									1058			
Итого с накладными и см. прибылью									18361			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 12, 17-18, 53-54									14011	2139	262	39
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									14398	2460	328	49
Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 2 509)									2660			
Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 2 509)									1355			
Итого с накладными и см. прибылью									18413			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 21-27, 85									9715	456	33	4
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									9791	524	41	5
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 529)									428			
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 529)									381			
Итого с накладными и см. прибылью									10600			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												
Итого Поз. 28-29									5526	282	74	5
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									5587	324	93	6
Накладные расходы 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 330)									380			
Сметная прибыль 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 330)									234			
Итого с накладными и см. прибылью									6201			
Полы:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 34-34.1, 77-78									753	467	22	5
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									829	537	28	6
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 543)									603			
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 543)									348			
Итого с накладными и см. прибылью									1780			
Кровли:												
Итого Поз. 35-44, 48-49, 64-64.2, 65-76									186643	5466	595	84
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									187612	6286	744	105
Накладные расходы 108% = 120%*0.9 ФОТ (от 6 391)									6902			
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 6 391)									3515			
Итого с накладными и см. прибылью									198029			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 45-47, 82									4705	137	11	2
Накладные расходы 78% ФОТ (от 139)									108			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 139)									70			
Итого с накладными и см. прибылью									4883			
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 50-52									2827	993	104	20
Накладные расходы 86% ФОТ (от 1 013)									871			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 013)									709			
Итого с накладными и см. прибылью									4407			
Материалы:												
Итого Поз. 55-57									697			
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									697			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 58-59									684	346	3	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									737	398	4	
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 398)									378			
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 398)									187			
Итого с накладными и см. прибылью									1302			
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 79-81									732	420	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									796	483	6	1
Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 484)									532			
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 484)									329			
Итого с накладными и см. прибылью									1657			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 83									1280		1280	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 84									575		575	
Итого									320259			
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97"									2232205			
Итоги по Монтажным работам												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):												
Итого Поз. 13-16									14384	1916	890	20
Накладные расходы 66% ФОТ (от 1 936)									1278			
Итого с накладными и см. прибылью									15662			
Итого									15662			
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97"									109164			
Итого									2341369			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									268051			
Машины и механизмы									6009			
ФОТ									24961			
Накладные расходы									23446			
Сметная прибыль									13892			
ВСЕГО по смете									**2341369**			

Составил: _____Родный С.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2019 11.03.2020

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 2020 г. "_____" _____ 2020 г.

Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01

(локальная смета)

на Устройство ограждения территории. «Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу: 640002, г. Курган, ул. Ленина, 37»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 105-20-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ 405,006 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,502 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 238,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство ограждения												
1	**ФЕР09-08-002-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97 НР (178 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (220 руб.) СП (158 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (220 руб.)*	10 шт	4,6	56,41	42,46	13,95	5,52	259	195	64	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ФЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (153 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (189 руб.)* *СП (136 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (189 руб.)*	100 шт	0,46	2614,49	212,81	2401,68	196,83	1203	98	1105	91
3	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (7 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (6 руб.)* *СП (4 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6 руб.)*	м3	0,252	69,12	19,61	49,14	5,56	17	5	12	1
4	**ФССЦ-02.2.05.04-0088** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,3276	108,6				36			
5	**ФЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (170 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (210 руб.)* *СП (151 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (210 руб.)*	100 шт	0,36	3968,08	304,01	3430,97	281,18	1429	109	1235	101
6	**ФССЦ-04.1.02.05-0026** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	2,52	665				1676			
7	**ФССЦ-07.2.07.12-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,77004	8060				6207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ФЕР09-08-002-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (199 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (246 руб.)* *СП (177 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (246 руб.)*	10 шт	3,6	80,59	60,65	19,94	7,89	290	218	72	28
~~9~~	~~**ФССЦ-07.2.07.04-0013**~~ *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	~~Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые~~ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	~~т~~	~~3,2994~~	~~8160,13~~				~~26924~~			
10	**прайс**	Кованый элемент - "Навершие" на трубу 80х80мм *МАТ=55/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	36	6,58 *55/1,2/6,97*				237			
11	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1;* *Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (151 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (186 руб.)* *СП (112 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (186 руб.)*	100 м2	2,196	716,09	84,07	13,22	0,48	1573	185	29	1
Калитка - 2 шт												
12	**ФЕР07-01-055-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство калиток: с установкой столбов металлических *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (200 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (171 руб.)* *СП (123 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (171 руб.)*	100 шт	0,02	8984,5	8488,05	301,02	35,03	180	170	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**ФССЦ-02.2.05.04-0088** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,0182	108,6				2			
14	**ФССЦ-04.1.02.05-0026** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,14	665				93			
15	**ФССЦ-07.2.07.12-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,04278	8060				345			
16	**ФССЦ-07.2.07.04-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0899	8160,13				734			
17	**прайс**	Кованый элемент - "Навершие" на трубу 80х80мм *МАТ=55/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	2	6,58 *55/1,2/6,97*				13			
18	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;* *Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (5 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (6 руб.)* *СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (6 руб.)*	100 м2	0,07	716,09	84,07	13,22	0,48	50	6	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**прайс**	Петля гаражная 32х140 мм *МАТ=157,3/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	6	18,81 *157,3/1,2/6,97*				113			
Ворота тип 1 (2 створки)=3шт												
20	**ФЕР07-01-055-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (720 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (615 руб.)* *СП (443 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (615 руб.)*	100 шт	0,03	33557,78	18936,35	12877,95	1561,67	1007	568	386	47
21	**ФССЦ-02.2.05.04-0088** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,0546	108,6				6			
22	**ФССЦ-04.1.02.05-0026** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,42	665				279			
23	**ФССЦ-07.2.07.12-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,12834	8060				1034			
24	**ФССЦ-07.2.07.04-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,3753	8160,13				3062			
25	**прайс**	Кованый элемент - "Навершие" на трубу 80х80мм *МАТ=55/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	6	6,58 *55/1,2/6,97*				39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (17 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (21 руб.)* *СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (21 руб.)*	100 м2	0,273	650,99	76,43	12,02	0,44	178	21	3	
27	**прайс**	Петля гаражная 32х140 мм *МАТ=157,3/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	18	18,81 *157,3/1,2/6,97*				339			
Ворота тип 2 (2 створки)=1шт												
28	**ФЕР07-01-055-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (240 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (205 руб.)* *СП (148 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (205 руб.)*	100 шт	0,01	33557,78	18936,35	12877,95	1561,67	336	189	129	16
29	**ФССЦ-02.2.05.04-0088** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,0182	108,6				2			
30	**ФССЦ-04.1.02.05-0026** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,14	665				93			
31	**ФССЦ-07.2.07.12-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,04278	8060				345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	**ФССЦ-07.2.07.04-0013** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,1371	8160,13				1119			
33	**прайс**	Кованый элемент - "Навершие" на трубу 80х80мм *МАТ=55/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	2	6,58 *55/1,2/6,97*				13			
34	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;* *Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (6 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (8 руб.)*	100 м2	0,093	716,09	84,07	13,22	0,48	67	8	1	
35	**прайс**	Петля гаражная 32х140 мм *МАТ=157,3/1,2/6,97* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	9	18,81 *157,3/1,2/6,97*				169			
Устройство бордюра со стороны ул. Ленина												
36	**ФЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (55 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (76 руб.)* *СП (29 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (76 руб.)*	100 м3	0,063	1201,2	1201,2			76	76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ФЕР27-07-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (50 руб.): 142% от ФОТ (35 руб.)* *СП (28 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (35 руб.)*	100 м2	0,135	500,76	221,99	273,89	35	68	30	37	5
38	**ФЕР27-07-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.)* *СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2 руб.)*	100 м2	0,135	40,71	13,71	27	3,03	5	2	3	
39	**ФССЦ-02.2.05.04-0088** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	2,96	108,6				321			
40	**ФЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (17 руб.): 142% от ФОТ (12 руб.)* *СП (10 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (12 руб.)*	1000 м2	0,018	2984,49	368,45	2385,37	263,01	54	7	43	5
41	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,000194	1690							
42	**ФССЦ-04.2.01.01-0035** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	1,7388	452				786			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	**ФЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 142% от ФОТ* *СП 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	0,018	7,94	1,74	6,2					
44	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,00005	1690							
45	**ФССЦ-04.2.01.01-0035** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,4356	452				197			
46	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *884,00 = 4 412,47 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (417 руб.): 142% от ФОТ (294 руб.)* *СП (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (294 руб.)*	100 м	0,45	884	643,64	78,78	9,64	398	290	35	4
46.1	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	2,2833	592,76				1353			
46.2	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,00891	519,8				5			
47	**ФССЦ-05.2.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	45	22,36				1006			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									53738	2177	3161	325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									2588			
В том числе, справочно:												
72% = 80%*0.9 ФОТ (от 76) (Поз. 36)									55			
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1086) (Поз. 1-2, 5-11, 18-19, 26-27, 34-35)									880			
110% = 122%*0.9 ФОТ (от 6) (Поз. 3-4)									7			
117% = 130%*0.9 ФОТ (от 991) (Поз. 12-17, 20-25, 28-33)									1159			
142% ФОТ (от 343) (Поз. 37-46.2, 47)									487			
Сметная прибыль									1781			
В том числе, справочно:												
38% = 45%*0.85 ФОТ (от 76) (Поз. 36)									29			
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 221) (Поз. 11, 18-19, 26-27, 34-35)									133			
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 6) (Поз. 3-4)									4			
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1856) (Поз. 1-2, 5-10, 12-17, 20-25, 28-33)									1337			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 343) (Поз. 37-46.2, 47)									278			
Итоги по смете:												
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 1-2, 5-10									38225	620	2476	245
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 865)									701			
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 865)									623			
Итого с накладными и см. прибылью									39549			
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 3-4									53	5	12	1
Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 6)									7			
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 6)									4			
Итого с накладными и см. прибылью									64			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 11, 18-19, 26-27, 34-35									2489	220	34	1
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 221)									179			
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 221)									133			
Итого с накладными и см. прибылью									2801			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 12-17, 20-25, 28-33									8702	927	521	64
Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 991)									1159			
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 991)									714			
Итого с накладными и см. прибылью									10575			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 36									76	76		
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 76)									55			
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 76)									29			
Итого с накладными и см. прибылью									160			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 37-46.2, 47									4193	329	118	14
Накладные расходы 142% ФОТ (от 343)									487			
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 343)									278			
Итого с накладными и см. прибылью									4958			
Итого									58107			
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97"									405006			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									48400			
Машины и механизмы									3161			
ФОТ									2502			
Накладные расходы									2588			
Сметная прибыль									1781			
ВСЕГО по смете									**405006**			

Составил: _____ Родный С.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2019

11.03.2020

СОГЛАСОВАНО:

_____ "_____" _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2020 г.

Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу :640002, г. Курган, ул. Ленина, 37

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-02

(локальная смета)

на Благоустройство территории. «Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу: 640002, г. Курган, ул. Ленина, 37»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 105-20-ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ _____ 2126,303 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 11,393 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1023,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**ФЕРр68-12-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (150 руб.): 104% от ФОТ (144 руб.)* *СП (86 руб.): 60% от ФОТ (144 руб.)*	100 м3	0,507	866,89	191,02	675,87	92,37	440	97	343	47
2	**ФЕРр68-12-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий и оснований: щебеночных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (322 руб.): 104% от ФОТ (310 руб.)* *СП (186 руб.): 60% от ФОТ (310 руб.)*	100 м3	1,521	596,33	144,57	451,76	59,02	907	220	687	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	243,36	3,28		3,28		798		798	
4	**ФССЦпг-03-21-01-012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	243,36	12,2		12,2		2969		2969	
5	**ФЕРр68-14-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка бортовых камней: на бетонном основании *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1800 руб.): 104% от ФОТ (1731 руб.)* *СП (1039 руб.): 60% от ФОТ (1731 руб.)*	100 м	2,53	1478,92	589,77	889,15	94,56	3742	1492	2250	239
6	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	19,58	3,28		3,28		64		64	
7	**ФССЦпг-03-21-01-012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	19,58	12,2		12,2		239		239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ФЕРр68-34-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (67 руб.): 104% от ФОТ (64 руб.)* *СП (38 руб.): 60% от ФОТ (64 руб.)*	м3	3,263	142,03	12,06	129,97	7,54	463	39	424	25
9	**ФЕРр68-34-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (57 руб.): 104% от ФОТ (55 руб.)* *СП (33 руб.): 60% от ФОТ (55 руб.)*	м3	1,238	323,51	27,57	295,94	17,17	401	34	367	21
10	**ФЕРр68-34-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (74 руб.): 104% от ФОТ (71 руб.)* *СП (43 руб.): 60% от ФОТ (71 руб.)*	м3	1,26	406,67	34,74	371,93	21,58	512	44	468	27
11	**ФЕРр68-1-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (59 руб.): 104% от ФОТ (57 руб.)* *СП (34 руб.): 60% от ФОТ (57 руб.)*	шт	1	60,99	55,73	5,26	0,93	61	56	5	1
12	**ФЕРр68-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (121 руб.): 104% от ФОТ (116 руб.)* *СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.)*	шт	4	30,61	28,64	1,97	0,35	122	115	7	1
13	**ФССЦ-16.2.01.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Земля растительная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	2,18	135,6				296			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**ФССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	6,3	17,95		17,95		113		113	
15	**ФССЦпг-03-21-01-025** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	6,3	17,32		17,32		109		109	
16	**ФЕР01-01-013-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (37 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (43 руб.)* *СП (18 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (43 руб.)*	1000 м3	0,1	2946,59	72,38	2870,96	363,29	295	7	287	36
17	**ФССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	36	2,91		2,91		105		105	
18	**ФССЦпг-03-21-01-012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	84	12,2		12,2		1025		1025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**ФЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (143 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (199 руб.)* *СП (76 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (199 руб.)*	100 м3	0,3	663,75	663,75			199	199		
20	**ФЕР01-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Работа на отвале, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (4 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (5 руб.)* *СП (2 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (5 руб.)*	1000 м3	0,07	289,53	23,32	264,04	44,82	20	2	18	3
21	**ФЕР01-01-013-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (101 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (118 руб.)* *СП (51 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (118 руб.)*	1000 м3	0,22	3623,82	89	3530,48	446,72	797	20	777	98
22	**ФССЦпг-03-21-01-012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	385	12,2		12,2		4697		4697	
23	**ФЕР01-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Работа на отвале, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (13 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (15 руб.)* *СП (6 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (15 руб.)*	1000 м3	0,22	289,53	23,32	264,04	44,82	64	5	58	10
24	**ФЕР01-01-013-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (7 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (8 руб.)* *СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (8 руб.)*	1000 м3	0,0148	3623,82	89	3530,48	446,72	54	1	52	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**ФЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (4 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (6 руб.)* *СП (2 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (6 руб.)*	100 м3	0,0044	1441,44	1441,44			6	6		
26	**ФССЦпг-01-01-01-035** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка глины *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,77	3,69		3,69		3		3	
27	**ФССЦпг-03-21-01-012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	26,67	12,2		12,2		325		325	
28	**ФЕР01-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Работа на отвале, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (1 руб.)* *СП 43%=50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3	0,01524	289,53	23,32	264,04	44,82	4		4	1
29	**ФЕР01-01-036-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) *(Прил.1.12 п.3.81 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,48 к расх.; ЗПМ=1,48; ТЗМ=1,48)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (28 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (33 руб.)* *СП (14 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (33 руб.)*	1000 м2	8,6725	37,34		37,34	3,8	324		324	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ФЕР01-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (88 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (102 руб.)* *СП (44 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (102 руб.)*	1000 м3	0,4336	1429,35		1429,35	234,1	620		620	102
~~31~~	~~**ФЕР01-02-001-07**~~ ~~*Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*~~	~~На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01~~ ~~*(ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))*~~ ~~*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*~~ ~~*1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*~~ ~~*НР (57 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (66 руб.)*~~ ~~*СП (28 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (66 руб.)*~~	~~1000 м3~~	~~0,4336~~	~~1299,06~~		~~1299,06~~	~~152,18~~	~~563~~		~~563~~	~~66~~
32	**ФЕР27-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1497 руб.): 142% от ФОТ (1054 руб.)* *СП (854 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1054 руб.)*	1000 м2	1,62	22804,16	270,84	3017,52	379,93	36943	439	4888	615
33	**ФЕР27-04-006-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (-207 руб.): 142% от ФОТ (-146 руб.)* *СП (-118 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (-146 руб.)*	1000 м2	-1,62	4608,63		715,23	90,42	-7466		-1159	-146
34	**ФЕР27-04-006-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (2005 руб.): 142% от ФОТ (1412 руб.)* *СП (1144 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1412 руб.)*	1000 м2	1,62	26732,93	299,27	4689,96	572,19	43307	485	7598	927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ФЕР27-04-006-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (-207 руб.): 142% от ФОТ (-146 руб.)* *СП (-118 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (-146 руб.)*	1000 м2	-1,62	4608,63		715,23	90,42	-7466		-1159	-146
36	**ФЕР27-06-026-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (13 руб.): 142% от ФОТ (9 руб.)* *СП (7 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9 руб.)*	т	1,19	39,1		39,1	7,15	47		47	9
37	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	1,226	1690				2072			
38	**ФЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (1487 руб.): 142% от ФОТ (1047 руб.)* *СП (848 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1047 руб.)*	1000 м2	1,657	2984,49	368,45	2385,37	263,01	4945	611	3953	436
39	**ФЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (9 руб.): 142% от ФОТ (6 руб.)* *СП (5 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6 руб.)*	1000 м2	1,657	15,88	3,48	12,4		26	6	20	
40	**ФССЦ-04.2.01.01-0036** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	240,3	512,4				123130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	0,0272	1690				46			
42	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (409 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (372 руб.)* *СП (253 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (372 руб.)*	м3	14,8	69,12	19,61	49,14	5,56	1023	290	727	82
43	**ФССЦ-02.2.05.04-0080** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	19,24	131,08				2522			
44	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (3432 руб.): 142% от ФОТ (2417 руб.)* *СП (1958 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2417 руб.)*	100 м	3,7	4412,47	643,64	78,78	9,64	16326	2381	291	36
45	**ФССЦ-05.2.03.03-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	370	63,12				23354			
46	**ФЕР27-07-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (271 руб.): 142% от ФОТ (191 руб.)* *СП (155 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (191 руб.)*	100 м2	0,742	500,76	221,99	273,89	35	372	165	203	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	**ФЕР27-07-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (17 руб.): 142% от ФОТ (12 руб.)* *СП (10 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (12 руб.)*	100 м2	0,742	40,71	13,71	27	3,03	30	10	20	2
48	**ФССЦ-02.2.05.04-0093** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	16,249	108,4				1761			
49	**ФЕР27-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (156 руб.): 142% от ФОТ (110 руб.)* *СП (89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (110 руб.)*	100 м2	0,775	299,11	140,46	57,25	0,8	232	109	44	1
50	**ФЕР27-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (95 руб.): 142% от ФОТ (67 руб.)* *СП (54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (67 руб.)*	100 м2	0,775	119,8	86,2	33,6		93	67	26	
51	**ФССЦ-04.2.01.01-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Г *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	т	9,285	450				4178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	**ФЕР27-04-016-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (95 руб.): 142% от ФОТ (67 руб.)* *СП (54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (67 руб.)*	1000 м2	0,218	740,03	244,16	495,09	64,5	161	53	108	14
53	**ФССЦ-01.7.12.05-0054** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м2	218	6,51				1419			
54	**ФЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (156 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (217 руб.)* *СП (82 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (217 руб.)*	100 м3	0,327	663,75	663,75			217	217		
55	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок природный для строительных: работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	32,7	55,26				1807			
56	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *884,00 = 4 412,47 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (260 руб.): 142% от ФОТ (183 руб.)* *СП (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (183 руб.)*	100 м	0,28	884	643,64	78,78	9,64	248	180	22	3
57	**ФССЦ-05.2.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	28	22,36				626			
68	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	1,42072	592,76				842			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,005544	519,8				3			
58	**ФЕР47-01-046-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (968 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ (931 руб.)* *СП (717 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (931 руб.)*	100 м2	3,33	2263,61	278,54	6,57	0,95	7538	928	22	3
59	**ФЕР47-01-046-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (286 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ (275 руб.)* *СП (212 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (275 руб.)*	100 м2	3,33	376,48	50,68	301,4	31,78	1254	169	1004	106
60	**ФССЦ-16.2.02.07-0161** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Семена газонных трав (смесь) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	кг	6,66	146,25				974			
61	**ФЕР07-02-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (43 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (37 руб.)* *СП (27 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (37 руб.)*	100 м3	0,006	20012,78	3929,29	16083,49	2204,82	120	24	96	13
62	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	1,08	3,28		3,28		4		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	**ФССЦпг-03-21-01-012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	1,08	12,2		12,2		13		13	
64	**ФЕРр68-37-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (92 руб.): 104% от ФОТ (88 руб.)* *СП (53 руб.): 60% от ФОТ (88 руб.)*	шт	6	21,49	14,22	3,29	0,58	129	85	20	3
65	**ФССЦ-05.1.01.09-0041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	шт	12	50,51				606			
66	**ФЕР07-02-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97* *НР (54 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (46 руб.)* *СП (33 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (46 руб.)*	100 м3	0,006	26370,85	4911,61	20104,37	2756,02	158	29	121	17
67	**ФССЦ-05.1.01.13-0043** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97*	м3	0,6	1382,9				830			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									282761	8585	34610	2808
Накладные расходы									14063			
В том числе, справочно:												
72% = 80%*0.9 ФОТ (от 422) (Поз. 19, 25, 54-55)									304			
86% = 95%*0.9 ФОТ (от 391) (Поз. 16, 20-21, 23-24, 28-31)									336			
104% ФОТ (от 2636) (Поз. 1-2, 5, 8-13, 64-65)									2741			
104% = 115%*0.9 ФОТ (от 1206) (Поз. 58-60)									1254			
110% = 122%*0.9 ФОТ (от 372) (Поз. 42-43)									409			
117% = 130%*0.9 ФОТ (от 83) (Поз. 61, 66-67)									97			
142% ФОТ (от 6283) (Поз. 32-41, 44-53, 56-57, 68-69)									8922			
Сметная прибыль									8241			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
38% = 45%*0.85 ФОТ (от 422) (Поз. 19, 25, 54-55)									160			
43% = 50%*0.85 ФОТ (от 391) (Поз. 16, 20-21, 23-24, 28-31)									168			
60% ФОТ (от 2636) (Поз. 1-2, 5, 8-13, 64-65)									1582			
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 372) (Поз. 42-43)									253			
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 83) (Поз. 61, 66-67)									60			
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 1206) (Поз. 58-60)									929			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 6283) (Поз. 32-41, 44-53, 56-57, 68-69)									5089			
Итоги по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 5, 8-13, 64-65									7679	2182	4571	454
Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 636)									2741			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 636)									1582			
Итого с накладными и см. прибылью									12002			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 3, 6, 14, 26, 62									982		982	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4, 7, 15, 17-18, 22, 27, 63									9482		9482	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 16, 20-21, 23-24, 28-31									2741	35	2703	356
Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 391)									336			
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 391)									168			
Итого с накладными и см. прибылью									3245			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 19, 25, 54-55									2229	422		
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 422)									304			
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 422)									160			
Итого с накладными и см. прибылью									2693			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 32-41, 44-53, 56-57, 68-69									245229	4506	14902	1777
Накладные расходы 142% ФОТ (от 6 283)									8922			
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 6 283)									5089			
Итого с накладными и см. прибылью									259240			
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 42-43									3545	290	727	82
Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 372)									409			
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 372)									253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью									4207			
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 58-60									9766	1097	1026	109
Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 1 206)									1254			
Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 1 206)									929			
Итого с накладными и см. прибылью									11949			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 61, 66-67									1108	53	217	30
Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 83)									97			
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 83)									60			
Итого с накладными и см. прибылью									1265			
Итого									305065			
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2019 год. Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019г. №51579-ДВ/09(Объекты образования. Прочие) СМР=6,97"									2126303			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									239566			
Машины и механизмы									34610			
ФОТ									11393			
Накладные расходы									14063			
Сметная прибыль									8241			
ВСЕГО по смете									**2126303**			

Составил: _____Родный С.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ЦО»

_____ Е.А. Гладкова
(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2020 года МП

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
09 января 2020 года

комиссия в составе:

председателя комиссии Директор МБОУ «ЦО» Е.А. Гладкова

члена комиссии: зам. директора по АХР Т.Н. Колесникова
зам. директора по УВР Т.Г. Корюкина
зам. директора по УВР Е.Н. Чуркина

По результатам технического осмотра «Капитальный ремонт здания МБОУ «ЦО», расположенного по адресу: 640002, г. Курган, ул. Ленина, 37»
(наименование объекта капитального строительства)

установила факт наличия следующих дефектов:

№ п/п	Перечень дефектов строительных конструкций и инженерного оборудования объекта капитального строительства	Характеристики строительных конструкций, инженерного оборудования	Количество, объем дефекта	Примечание
1	Наблюдается полное расшатывание дверных полотен и коробок, отслоения покрытия.	Двери в помещениях здания деревянные.	Демонтаж: 29,7м2 Монтаж: 5,6 м2	Выполнить замену дверных блоков в помещениях здания на дверные блоки из ПВХ,
			Монтаж: 3,6 +20,5 м2	а так же на дверные блоки противопожарные
2	По оконным блокам наблюдаются продувания, имеется отслоения окрасочного покрытия по деревянным рамам. Местами видны следы гниения переплетов и подоконных досок. В целом оконные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии.	Конструкции окон в помещениях здания деревянные.	Демонтаж: 449,52 м2 Монтаж: 448,0+1,52м2	Заменить деревянные оконные блоки в помещениях здания на блоки из пвх-конструкций.
			Монтаж откосов: 426,6 м2 Монтаж уголков: 853,2 м	С устройством откосов из сэндвич-панелей ПВХ
			240,0 м	и подоконных досок
			411,0 м	и водоотливов из листовой стали

3	Отмостка разрушена частично		Ремонт отмостки - 166,0 м2 Щебень (фракции 20-40 мм) – 16,6 м3	С целью защиты фундаментов от воздействия атмосферных осадков выполнить ремонт и асфальтобетонной отмостки
			Монтаж: 170 шт.	с устройством бортового камня.
4	В результате длительного воздействия атмосферных осадков поверхности фасадов частично разрушены, выкрошились.	Облицовка фасада выполнена из штукатурного слоя по кирпичной кладке.	Демонтаж штукатурки: 1648,6 м2 Демонтаж пристроя: 1 шт. Ремонт штукатурки откосов: 85,0 м2 Ремонт кирпичной кладки: 0,4 м3 Штукатурка: 1440,5 +269,9 м2 Окраска: 1958,5	Для предотвращения теплопотерь, а также приданию внешнему облику зданий эстетического вида выполнить из декоративной штукатурки с последующей окраской красками водо-дисперсионными
			2274,8 м2	Все работы по устройству фасада вести с помощью лесов монтажных.
			411,0 м	Выполнить устройство водоотливов.
5	Над выходами из здания отсутствуют козырьки, навесы		Монтаж покрытия кровли: 39,6 м2	Для защиты входных групп от атмосферных осадков выполнить устройство козырьков над выходами из здания с покрытием из профилированного листа.
			29,52 м2	Металлические конструкции козырьков огрунтовать и окрасить.
6	Поверхности крылец запасных выходов выполнены из бетона, местами часть поверхности разрушена.		Монтаж: Плит ж/б – 3,75 м2 Монтаж покрытия: 22,25 м2	Выполнить устройство поверхностей крылец запасных выходов из плиток керамогранитных
			3,2 м	Предусмотреть устройство ограждений для крылец из нержавеющей стали.
			Монтаж: ж/б плит – 3,75 + 3,6 м3 покрытия: 23,0 м2 ограждения: 20,75 м	Выполнить устройство пандуса в соответствие с действующими нормативами.
7	Повсеместно наблюдаются трещины и сколы. Наблюдается прогиб деревянных конструкций, в том числе стропил и	Конструкция крыши здания скатная, покрытие кровли выполнено из	Демонтаж: 1561,0 м2 Монтаж: 28,0+84,0+1561,0 м2	Необходима полная замена кровельного покрытия на покрытие из профилированного листа,
			Ремонт: 95,0 +110,0 м Монтаж: 12,04 м2	замена стропильной системы

	обрешетки, а также ослабление узловых соединений. Один из торцевых фронтонов выполнен из кирпича. Кладка местами выкрошилась, местами имеются сквозные разрешения.	асбестоцементных листов,	Монтаж: с прозорами- 1561,0 м2	и обрешетки,
			Монтаж: 5,712 м3	с устройством теплоизоляционного
			1561,0 м2	и пароизоляционного слоя,
			3,5 м3	Выполнить ремонт кирпичной кладки вент шахт.
			Демонтаж/монтаж: 18,6 м2	Заменить деревянные конструкции фронтона.
			24,0 м2	Выполнить работы по огнебиозащите деревянных конструкций,
			Демонтаж/монтаж 6 шт.	а так же устройство слуховых окон,
			14,0 шт.	зонтов над вент шахтами
			200 м	снегозадержателей
			5 шт.	переходных мостиков
			204,0 м	ограждения
			99,0 м3	Выполнить теплоизоляцию труб канализационных выходов
			1 шт. (1,6875 м2)	а так же устройство люка противопожарного
8	Водосточная система отсутствует		Желоба подвесные ø125– 212 м Держатели желоба – 106 шт. Угол желоба – 3 шт. Заглушка желоба – 10 шт. Трубы водосточные ø125-156 м Держатели труб:36 шт. Воронки – 13 шт. Колена – 49 шт.	С целью защиты фасада и фундаментов здания от воздействия атмосферных осадков выполнить устройство водосточной системы
			13 шт.	с лотками для отвода воды.
9	Обследуемая прилегающая территория находится в неудовлетворительном состоянии, существующие покрытия разрушены и заросли травой.		Демонтаж: Бортовых камней- 253,0 м Разборка покрытий – 50,7+152,1 м2 валка деревьев: 3,263 1,238 +1,26 м3 корчевка пней:1+4 шт.	По результатам осмотра прилегающей территории комиссией была выявлена необходимость в проведении работ по благоустройству.
	Асфальтобетонное покрытие частично разрушено наблюдается		333,0 м2	Высадить элементы озеленения: устройство газонов.

	местами провалы и разрушения, бордюрные камни выкрошились, местами разрушены полностью. Металлические столбы освещения находятся в неработоспособном состоянии. Ограждение отсутствует. Территория не благоустроена.			12 шт.	Для обустройства хозяйственно – бытовой канализации (колодцев) предусмотреть установку опорных колец
				162,0 +74,2 +77,5 м2	Выполнить работы по планировке территории, поверхности дорожек и тротуаров выполнить из асфальтобетона
				45,0 +370,0+28,0 шт.	и ограждением данных территорий бордюрными камнями.
				Монтаж: 46+36 шт. окраска – 219,6 м2	Выполнить ограждение территории панелями сборными решетчатыми
				3+1 шт.	с устройством ворот
				2 шт.	и калиток.
				7,0 +27,3 м2	Все металлические поверхности окрасить краской.

Председатель комиссии

Директор МБОУ «ЦО» (должность) _____ (подпись) Е.А. Гладкова (расшифровка подписи)

Член комиссии: зам. директора по АХР (должность) _____ (подпись) Т.Н. Колесникова (расшифровка подписи)

зам. директора по УВР (должность) _____ (подпись) Т.Г. Корюкина (расшифровка подписи)

зам. директора по УВР (должность) _____ (подпись) Е.Н. Чуркина (расшифровка подписи)